

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

**POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE, UL. SIENKIEWICZA 27,
32-200 MIECHÓW**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dwóch toalet wraz z dostosowaniem jednej z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Termin, miejsce, czas realizacji oferty:

Termin wykonania robót: **od podpisania umowy do 30.IX.2024r.**, roboty prowadzone będą na **I piętrze** budynku przy ul. Sienkiewicza 27, 32-200 Miechów w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie.

4. Termin i miejsce złożenia oferty:

Termin składania ofert: **do 03.07.2024r do godz.15:00**,

Osobą do kontaktu z zamawiającym jest Pani Katarzyna Schneider pok. nr. 1 nr tel. 41 38-325-01

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

5. Sposób składania ofert:

- a) osobiście
- b) za pośrednictwem poczty
- c) drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP: /pup_miech/SkrytkaESP

W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu oferty do Urzędu

6. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

- a) pełną nazwę wykonawcy
- b) całkowitą (ryczałtową) cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia
- c) podpis (czytelny lub opatrzony imiennymi pieczętkami) wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy
- d) klauzulę informacyjną dla dostawców usług zewnętrznych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
- e) oświadczenie o niepodleganiu sankcjom w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

ZAKRES PRAC

Remont i przebudowa sanitariatów będzie polegała na rozbiórce ścianek działowych sanitariatów, demontażu stolarki drzwiowej, demontażu tynków i posadzek, demontażu instalacji sanitarnych i elektrycznych. Po dokonaniu koniecznych prac instalacyjnych, wykonane zostaną nowe tynki i okładziny ścian oraz izolacja termiczna i przeciwwilgociowa, nowa posadzka cementowa, wraz z wykonaniem nowej okładziny posadzek z płytek ceramicznych, zostanie wmontowana nowa stolarka drzwiowa oraz zostanie wykonana gładź i pomalowany sufit łazienki.

Zostanie wymieniona armatura sanitarna wraz z osprzętem, po uprzednim przerobieniu starej instalacji i dostosowaniu jej do nowego układu osprzętu .

PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE

- wykonanie nowej zabudowy pionu kanalizacyjnego z płyty GK wodoodpornej.
- demontaż glazury oraz tynków ścian
- montaż posadzek
- wykonanie nowej posadzki i tynków ścian
- ułożenie glazury na ścianach i podłodze
- poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych zgodnie z rysunkami rzutów
- wykonanie sufitów podwieszanych systemowych z ukrytą konstrukcją nośną
- wykonanie nowego otworu na drzwi do ubikacji dla personelu.

PRACE INSTALACYJNE

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu łazienek oraz istniejących pionów i poziomów kanalizacyjnych.
- przebudowa instalacji ciepłej i zimnej wody
- częściowa przebudowa instalacji elektrycznej
- demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego
- przeniesienie pionu wodnego wraz z podlicznikiem
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wspomaganiej wentylatorem sufitowym.

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

- sufity w łazience projektują się jako systemowy kasetonowy na konstrukcji w kolorze białym z zastosowanie płyt o wymiarach 60x60 cm, odpornych na działanie wilgoci.
- ściany wewnętrzne w sanitariacie wyłożone glazurą w kolorze uzgodnionym z inwestorem na pełną wysokość, płytki o formacie min 60x60.
- posadzki z płytek terakota o wymiarach min. 60 x 60 cm w gatunku i odporności na ścieranie – 4 stopień ścieralności
- uzupełnienie malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w uzgodnionym z inwestorem kolorze

- drzwi zewnętrzne sanitariatu płytowe pełne w okleinie HPL, futryna kątowna, systemowa z uszczelką.

Wszystkie użyte podczas remontu materiały powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty zezwalające do stosowania w budownictwie.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dla dostawców usług zewnętrznych
2. Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
3. Przedmiary robót
4. Wizualizacje
5. Rysunki